

Remont Pomieszczeń Poradni POZ w Przychodni Bracka Staszyc

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont Pomieszczeń Poradni POZ w Przychodni Bracka Staszyc					
1		Wiatrołap pom. B-1			
1.1		ROZBIÓRKOWE			
1	d.1. kalk. własna	Skucie płytek ceramicznych posadzki wraz z cokołami	m ²		
1		9.73	m ²	9.730	
				RAZEM	9.730
2	d.1. kalk. własna	Demontaż odbojnic ściennych	m		
1		3.3	m	3.300	
				RAZEM	3.300
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu i innych elementów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1. 0108-11					
1	0108-12 analogia	1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu i innych elementów z rozbiórki sprzymowanych samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1. 0108-10					
1	analogia	1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
5	d.1. kalk. własna	Oplata za składowanie i utylizację elementów z rozbiórki	m ³		
1		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		ROBOTY MALARSKIE			
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian	m ²		
d.1. 1505-03					
2	analogia	23.9	m ²	23.900	
				RAZEM	23.900
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitów	m ²		
d.1. 1505-03					
2	analogia	9.73	m ²	9.730	
				RAZEM	9.730
1.3		Roboty tynkarskie i gładzie			
8	d.1. kalk. własna	Zeskrobanie starego tynku wraz z farbą ze ściany	m ²		
3		9.6	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
9	KNKRB 2	Tynki ścian i słupów zwykłe III kat. wykonywane ręcznie	m ²		
d.1. 0802-03					
3	analogia	9.6	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
10	KNKRB 2	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie i suficie	m ²		
d.1. 0803-09					
3	analogia	33.2	m ²	33.200	
				RAZEM	33.200
1.4		POSADZKI			
11	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie zaprawą podłoża na posadzce po skuciu płytek	m ²		
d.1. 0501-05					
4		9.7	m ²	9.700	
				RAZEM	9.700
12	NNRNKB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1. 202 1130-02					
4		9.7	m ²	9.700	
				RAZEM	9.700
13	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW homogenicznych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu wraz z wywinieciem cokołem na wys. 0,1 m	m ²		
d.1. 0606-04					
4		9.7	m ²	9.700	
				RAZEM	9.700
1.5		Elektryczne			

mgr inż. SZYMON GRZYBOWSKI
INSPEKTOR NADZORU
numer ewidencyjny SLK/6899/WBKb/16
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez numeru PEŁ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
14	d.1. kalk. własna	Demontaż i utylizacja opraw oświetleniowych	kpl.		
5		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm ² (mufowanie i przedłużenie przewodów zasilających oprawy oświetleniowe)	m		
d.1. 0201-02		2	m	2.000	
5	analogia			RAZEM	2.000
16	KNR-W 5-08	Montaż opraw oświetleniowych w suficie kasetonowym - PANEL LED jednolity 60x60 zintegrowanym źródłem światła o regulowanym strumieniu świetlnym 5600/2800 lm	kpl.		
d.1. 0511-07		1	kpl.	1.000	
5				RAZEM	1.000
1.6		Sanitarne			
17	d.1. kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż grzejników na potrzeby malowania	kpl.		
6		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Komunikacja (hol) pom. B-2			
2.1		ROZBIÓRKOWE			
18	d.2. kalk. własna	Demontaż wykładzin	m ²		
1		38.84	m ²	38.840	
				RAZEM	38.840
19	d.2. kalk. własna	Demontaż odbojnic ściennych	m		
1		8.1	m	8.100	
				RAZEM	8.100
20	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu i innych elementów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.2. 0108-11		1.0	m ³	1.000	
1	0108-12			RAZEM	1.000
analogia					
21	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu i innych elementów z rozbiórki sprzymowanych samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.2. 0108-10		1	m ³	1.000	
1	analogia			RAZEM	1.000
22	d.2. kalk. własna	Opłata za składowanie i utylizację elementów z rozbiórki	m ³		
1		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		ROBOTY MALARSKIE			
23	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian	m ²		
d.2. 1505-03		84.02	m ²	84.020	
2	analogia			RAZEM	84.020
2.3		POSADZKI			
24	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach ; warstwa kontaktowa	m ²		
d.2. 0501-05		38.84	m ²	38.840	
3				RAZEM	38.840
25	NNRKNB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.2. 202 1130-02		38.84	m ²	38.840	
3				RAZEM	38.840
26	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW homogenicznych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu wraz z wywiniętym cokołem na wys. 0,1 m	m ²		
d.2. 0606-04		38.84	m ²	38.840	
3				RAZEM	38.840
2.4		Sufity podwieszone			
27	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi (wraz z zakończeniem sufitu płytą g-k (+ gładź + malowanie) w okolicy okna)	m ²		
d.2. 0212-01					
4	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		38.84	m ²	38.840	
				RAZEM	38.840
2.5		Elektryczne			
28	d.2. kalk. własna	Demontaż i utylizacja opraw oświetleniowych	kpl.		
5		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNNR 5	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm ² (mufowanie i przedłu-	m		
d.2. 0201-02		żenie przewodów zasilających oprawy oświetleniowe)	m	8.000	
5	analogia	8		RAZEM	8.000
30	KNR-W 5-08	Montaż opraw oświetleniowych w suficie kasetonowym - PANEL LED jednolity	kpl.		
d.2. 0511-07		60x60 zintegrowanym źródłem światła o regulowanym strumieniu świetlnym	kpl.	5.000	
5		5600/2800 lm		RAZEM	5.000
2.6		Sanitarne			
31	d.2. kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż grzejników na potrzeby malowania	kpl.		
6		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
32	d.2. kalk. własna	Montaż anemostatu w suficie kasetonowym i	kpl		
6		połączenie anemostatu rurą spiro z istniejącym	kpl	1.000	
		otworem wentylacyjnym w ścianie		RAZEM	1.000
		1			
3		Gabinet Diagnostyczno Zabiegowy pom. B-6			
3.1		ROZBIÓRKOWE			
33	d.3. kalk. własna	Demontaż wykładzin	m ²		
1		18.77	m ²	18.770	
				RAZEM	18.770
34	KNR 4-01	Wywiezienie elementów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na od-	m ³		
d.3. 0108-11		ległość 10 km	m ³	0.500	
1	0108-12	0.5		RAZEM	0.500
	analogia				
35	d.3. kalk. własna	Oplata za składowanie i utylizację elementów z rozbiórki	m ³		
1		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
3.2		ROBOTY MALARSKIE			
36	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.3. 1505-03		łoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian	m ²	46.220	
2	analogia	46.22		RAZEM	46.220
3.3		Roboty tynkarskie i gładzie			
37	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej (fartuch nadblatowy)	m ²		
d.3. 0829-07		1	m ²	1.000	
3	analogia			RAZEM	1.000
3.4		POSADZKI			
38	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach warstwa kontak-	m ²		
d.3. 0501-05		towa	m ²	18.770	
4		18.77		RAZEM	18.770
39	NNRNB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m ²		
d.3. 202 1130-02		wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	18.770	
4		18.77		RAZEM	18.770
40	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW homogenicznych jednowarstwowych na	m ²		
d.3. 0606-04		przygotowanym podłożu wraz z wywinętym cokołem na wys. 0,1 m	m ²	18.770	
4		18.77		RAZEM	18.770

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.5		Sufity podwieszane			
41	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m ²		
d.3. 0212-01					
5	analogia				
		18.77	m ²	18.770	
				RAZEM	18.770
3.6		Sanitarne			
42	KNNR 4	Zlew dwukomorowy z syfonem ze stali nierdzewnej (zlew wpuszczany w blat)	kpl.		
d.3. 0230-02					
6		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNNR-W 2-15	Bateria zlewmywakowa medyczna nablatowa	szt.		
d.3. 0137-02					
6		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych wraz z wykonaniem podejść wody	kpl		
d.3. 0112-01					
6	analogia	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o połączeniach wciskowych z włączeniem do istniejącego odpływu	podej.		
d.3. 0211-03					
6	analogia	1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	kalk. własna	Montaż anemostatu w suficie kasetonowym i połączenie anemostatu rurą spiro z istniejącym otworem wentylacyjnym w ścianie	kpl		
6		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
47	kalk. własna	Montaż nakładki higienicznej na parapet (kolor biały), dł. około 3 m	kpl		
6		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
48	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż grzejników na potrzeby malowania	kpl.		
6		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3.7		Elektryczne			
49	kalk. własna	Demontaż i utylizacja opraw oświetleniowych	kpl.		
d.3. 7		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
50	KNNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych i poziomych w ścianie	m		
d.3. 0335-01					
7	analogia	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
51	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm wraz z wykończeniem gładzią pod malowanie	m		
d.3. 1208-01					
7	analogia	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
52	KNNR 5	Przewody wtyrkowe o łącznym przekroju żył do 2.5 mm ² układane w tynku betonowym	m		
d.3. 0204-01					
7		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
53	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm	szt.		
d.3. 0302-02					
7		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² (gniazda podwójne)	szt.		
d.3. 0308-02					
7		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
55 d.3. 7	kalk. własna	Zasilenie gniazda z istniejącej puszki elektrycznej i wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
56 d.3. 7	KNNR 5 0201-02 analogia	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm ² (mufowanie i przedłużenie przewodów zasilających oprawy oświetleniowe)	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
57 d.3. 7	KNR-W 5-08 0511-07	Montaż opraw oświetleniowych w suficie kasetonowym - PANEL LED jednolity 60x60 zintegrowanym źródłem światła o regulowanym strumieniu świetlnym 5600/2800 lm	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
4		Gabinet lekarski pom. B-7			
4.1		ROZBIÓRKOWE			
58 d.4. 1	kalk. własna	Demontaż wykładzin	m ²		
		16.04	m ²	16.040	
				RAZEM	16.040
59 d.4. 1	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia	Wywiezienie elementów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
		0.42	m ³	0.420	
				RAZEM	0.420
60 d.4. 1	kalk. własna	Oplata za składowanie i utylizację elementów z rozbiórki	m ³		
		0.42	m ³	0.420	
				RAZEM	0.420
4.2		ROBOTY MALARSKIE			
61 d.4. 2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian	m ²		
		38.78	m ²	38.780	
				RAZEM	38.780
4.3		POSADZKI			
62 d.4. 3	ZKNR C-2 0501-05	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach ; warstwa kontaktowa	m ²		
		16.04	m ²	16.040	
				RAZEM	16.040
63 d.4. 3	NNRNB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		16.04	m ²	16.040	
				RAZEM	16.040
64 d.4. 3	ZKNR C-2 0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW homogenicznych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu wraz z wywiniętym cokołem na wys. 0,1 m	m ²		
		16.04	m ²	16.040	
				RAZEM	16.040
4.4		Sufity podwieszane			
65 d.4. 4	KNR AT-43 0212-01 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m ²		
		16.04	m ²	16.040	
				RAZEM	16.040
4.5		Sanitarne			
66 d.4. 5	kalk. własna	Montaż anemostatu w suficie kasetonowym i połączenie anemostatu rurą spiro z istniejącym otworem wentylacyjnym w ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
67 d.4. 5	kalk. własna	Demontaż istniejącej i montaż nowej nakładki higienicznej na parapet (kolor biały), dl. około 3 m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
68 d.4. 5	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż grzejników na potrzeby malowania	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.6		Elektryczne			
69	d.4. kalk. własna	Demontaż i utylizacja opraw oświetleniowych	kpl.		
6		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
70	KNNR 5	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm ² (mufowanie i przedłużenie przewodów zasilających oprawy oświetleniowe)	m		
d.4. 0201-02			m	8.000	
6	analogia	8		RAZEM	8.000
71	KNR-W 5-08	Montaż opraw oświetleniowych w suficie kasetonowym - PANEL LED jednolity 60x60 zintegrowanym źródłem światła o regulowanym strumieniu świetlnym 5600/2800 lm	kpl.		
d.4. 0511-07			kpl.	6.000	
6				RAZEM	6.000
5		Rejestracja pom. B-9			
5.1		ROZBIÓRKOWE			
72	d.5. kalk. własna	Demontaż wykładzin	m ²		
1		6.27	m ²	6.270	
				RAZEM	6.270
73	KNR 4-01	Wywiezienie elementów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.5. 0108-11			m ³	0.200	
1	0108-12	0.2		RAZEM	0.200
	analogia				
74	d.5. kalk. własna	Oplata za składowanie i utylizację elementów z rozbiórki	m ³		
1		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
5.2		ROBOTY MALARSKIE			
75	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian	m ²		
d.5. 1505-03			m ²	17.140	
2	analogia	17.14		RAZEM	17.140
5.3		POSADZKI			
76	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach ; warstwa kontaktowa	m ²		
d.5. 0501-05			m ²	6.270	
3		6.27		RAZEM	6.270
77	NNRKNB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.5. 202 1130-02			m ²	6.270	
3		6.27		RAZEM	6.270
78	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW homogenicznych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu wraz z wywinętym cokołem na wys. 0,1 m	m ²		
d.5. 0606-04			m ²	6.270	
3		6.27		RAZEM	6.270
5.4		Sufity podwieszone			
79	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m ²		
d.5. 0212-01			m ²	6.270	
4	analogia	6.27		RAZEM	6.270
5.5		Sanitarne			
80	d.5. kalk. własna	Montaż anemostatu w suficie kasetonowym i połączenie anemostatu rurą spiro z istniejącym otworem wentylacyjnym w ścianie	kpl		
5		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
81	d.5. kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż grzejników na potrzeby malowania	kpl.		
5		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5.6		Elektryczne			
82	kalk. własna	Demontaż i utylizacja opraw oświetleniowych	kpl.		
6		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
83	KNNR 5	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 (mufowanie i przedłu-	m		
d.5.	0201-02	żenie przewodów zasilających oprawy oświetleniowe)	m	8.000	
6	analogia	8		RAZEM	8.000
84	KNR-W 5-08	Montaż opraw oświetleniowych w suficie kasetonowym - PANEL LED jednolity	kpl.		
d.5.	0511-07	60x60 zintegrowanym źródłem światła o regulowanym strumieniu świetlnym	kpl.	1.000	
6		5600/2800 lm		RAZEM	1.000
		1			
85	KNR-W 5-08	Montaż opraw oświetleniowych wiszących - PANEL LED liniowy ze zintegrowa-	kpl.		
d.5.	0511-07	nym źródłem światła	kpl.	1.000	
6		1		RAZEM	1.000

- 8 -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13133 Użytkownik: FUB

mgr inż. SZYMON GRZEBOWSKI
 INSPEKTOR NADZORU
 numer ewidencyjny SLK/6899/WBKb/16
 do kierowania robotami budowlanymi
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

FUNDACJA „UNIA BRACKA”
 DYREKTOR DZIAŁU
 PLANOWANIA

Joanna Kasperczyk

mgr inż. SZYMON JÓWŚK
 INSPEKTOR NADZORU
 numer ewidencyjny SLK/6899/WBKb/1f
 do kierowania robotami budowlanymi
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

FUNDACJA "POMOCNICA"
 BYRECKO
 ZADZANIA

Joanna Kasperczyk

